



ENTIDAD BINACIONAL
YACYRETA

Licitación Pública Internacional N° 695
CONTRATO Y-E2-AMPLYA

LICITACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRANSFORMADORES PRINCIPALES
Y ESTACIÓN DE MANIOBRAS DE 500 KV AISLADA EN GAS SF6 PARA LA
AMPLIACIÓN DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE YACYRETÁ EN LA M.I.
DEL BRAZO AÑA CUÁ

Circular Nro. 18-695 CON CONSULTA

Consulta N° 1

En el Numeral 7.1.12 se indica que el transformador tendrá aisladores de AT tipo Aceite SF6 con bridas de acometidas y los aisladores de MT con bridas para fases aisladas. Se solicita:

- a. Indicar la posición de los aisladores para cada nivel de tensión.
- b. Indicar las alturas de los bushings que deben ser respetadas para cada nivel de tensión.
- c. Se piden los planos de los transformadores existentes.
- d. Se pide indicar las dimensiones de las bridas de las acometidas para cada nivel de tensión.

Respuesta Consulta N° 1

- a. Los aisladores de AT tipo Aceite SF6 con bridas de acometida son responsabilidad del suministro de éste contrato y deben ser definidas por el Oferente en cuanto a su posición, y dimensiones de las bridas.
Los aisladores de MT estarán ubicados sobre la cara de aguas arriba del tanque del Transformador y la distancia entre las fases será la mínima compatible con los diámetros de las barras de MT. No obstante, las posiciones exactas serán definidas durante la etapa de Ingeniería de Detalle.
- b. Vale lo indicado en a.
- c. No existen transformadores existentes en la Central Aña-Cuá.
- d. Vale lo indicado en a.

Consulta N° 2

Numeral 7.1-15 indica que el aceite que se debe utilizar deber ser el mismo que se utiliza en la Central Yacyretá. Se pide indicar marca y tipo de aceite que se debe suministrar.

Respuesta Consulta N°2

El aceite a utilizar es YPF64 Argentina.

Consulta N° 3

Numeral 7.1-19, solicita descargadores para la MT montados lo más cerca posible de los aisladores de MT. Se pide indicar la posición de montaje de los bushings, considerando que la MT tiene fases aisladas y ductos según el Numeral 7.1-12.

Respuesta Consulta N°3

Los bushings de MT de los transformadores principales deberán ser provistos dentro de éste Contrato, por lo que la posición de montaje de los bushings es responsabilidad del mismo Contratista.

Por lo expuesto, la instalación de los descargadores de MT, que según el numeral 7.1-19 del pliego "deberán estar montados sobre el transformador en la mayor cercanía practicable al bushing", es responsabilidad también del Contratista de ésta Licitación 695.

Consulta N° 4

Numeral 7.2-05 Listado de piezas de repuesto. Se pide indicar si las cantidades indicadas son por cada transformador o por el total de la provisión.

Respuesta Consulta N°4

El listado indicado en el Numeral 7.2-05 es para el total de la provisión.


Consulta N° 5

Numeral 7.3-04 Instrumentos y Equipos Adicionales de ensayos. Se pide indicar:


- a. Si esos instrumentos deben ser cotizados por el Contratista o el fabricante del transformador.
- b. Si el listado indicado en el Numeral 7.3-04 es por cada transformador o por el total de la provisión.

Respuesta Consulta N° 5

- a. La Cotización de la Oferta es siempre del Oferente para todo el suministro.
- b. Los Instrumentos y Equipos Adicionales de Ensayos, indicados en el Numeral 7.3-04 no es limitativo, el Oferente además de los mismos, incorporará los que considere recomendados o necesarios para los ensayos y mantenimiento futuro del suministro. Éste suministro es opcional. El Comitente decidirá si son adquiridos o no y las cantidades a adquirir.



NICANOR DUARTE FRUTOS
DIRECTOR
ENTIDAD BINACIONAL YACYRETÁ



Lic. MARTÍN GOERLING LARA
DIRECTOR EJECUTIVO
ENTIDAD BINACIONAL YACYRETÁ